
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ramach rozbudowy drogi powiatowej Nr 2952L Długi Kąt – Susiec” w ramach zadania pn.: “Rowerowe Roztocze Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich na terenie powiatu biłgorajskiego”

ADRES INWESTYCJI: powiat biłgorajski

NAZWA INWESTORA: Zarząd Powiatu w Biłgoraju

ADRES INWESTORA: ul. Tadeusz Kościuszki 94
23-400 Biłgoraj

DATA OPRACOWANIA: 31.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
31.07.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		1. D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D 01.01.01 Odtworzenie wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonaczej drogi			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		1,551	km	1,55	
				RAZEM	1,55
1.2		D 01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów			
2 d.1.2	KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni	szt.		
		116	szt.	116,00	
				RAZEM	116,00
3 d.1.2	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni do 1 ha	ha		
		1	ha	1,00	
				RAZEM	1,00
1.3		D 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu			
4 d.1.3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek	m2		
		9616	m2	9 616,00	
				RAZEM	9 616,00
1.4		D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne			
5 d.1.4	KNNR 6 0808-04	Rozebranie ogrodzeń o konstrukcji drewnianej	m		
		22 + 12 + 16,5	m	50,50	
				RAZEM	50,50
6 d.1.4	KNNR 6 0808-04 analogia	Rozebranie ogrodzeń o słupkach murowanych z piaskowca, wypełnienie przęsłami z desek	m		
		38 + 4	m	42,00	
				RAZEM	42,00
7 d.1.4	KNNR 6 0808-04	Rozebranie ogrodzeń z prefabrykatów betonowych	m		
		22	m	22,00	
				RAZEM	22,00
8 d.1.4	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
		4	szt.	4,00	
				RAZEM	4,00
9 d.1.4	KNR 2-31 0702-02 analogia	Demontaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		5	szt.	5,00	
				RAZEM	5,00
10 d.1.4	KNR 2-31 0816-04 analogia	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m3		
		3 * 0,3 * 1,2 + 2,9 * 0,3 * 1,2	m3	2,12	
				RAZEM	2,12
11 d.1.4	KNR 2-31 0816-02 analogia	Rozebranie przepustów rurowych - przepusty pod zjazdami	m		
		51	m	51,00	
				RAZEM	51,00
12 d.1.4	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (nawierzchnia drogi powiatowej) Krotność = 2	m2		
		98	m2	98,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	98,00
13 d.1.4	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego (nawierzchnia drogi powiatowej) Krotność = 2	m2		
		poz.12	m2	98,00	
				RAZEM	98,00
14 d.1.4	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (nawierzchnia zjazdu/dojścia) Krotność = 2	m2		
		50	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
15 d.1.4	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego (nawierzchnia zjazdów z drogi powiatowej)	m2		
		530	m2	530,00	
				RAZEM	530,00
16 d.1.4	KNR 2-31 0804-01 0804-02	Ręczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm	m2		
		poz.14	m2	50,00	
				RAZEM	50,00
17 d.1.4	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej/płyty betonowe	m2		
		51 + 45	m2	96,00	
				RAZEM	96,00
18 d.1.4	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej	m2		
		15	m2	15,00	
				RAZEM	15,00
19 d.1.4	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej	m2		
		poz.17 + poz.18	m2	111,00	
				RAZEM	111,00
20 d.1.4	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych	m		
		17	m	17,00	
				RAZEM	17,00
21 d.1.4	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży betonowych	m		
		66	m	66,00	
				RAZEM	66,00
2		D 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE			
2.1		D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gr. kat.III			
22 d.2.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3		
		3257	m3	3 257,00	
				RAZEM	3 257,00
2.2		D 02.03.01 Wykonanie nasypów w gr kat.III			
23 d.2.2	KNR 2-01 0313-01	Wykonanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat. gruntu I-II)	m3		
		357	m3	357,00	
				RAZEM	357,00
24 d.2.2	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i terenów zieleni w wykopie w gruntach kat. I-III	m2		
		8065	m2	8 065,00	
				RAZEM	8 065,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
3		D-03.00.00 ODWODNIENIE			
3.1		D-03.02.01 Elementy odwodnienia			
25 d.3.1	KNNR 11 0501-05 analogia	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m3		
		11 + 8 + 48 * 0,031 + 401 * 0,154	m3	82,24	
				RAZEM	82,24
26 d.3.1	KNR-W 2-18 0408-07 analogia	Przepusty drogowe z rur PEHD o śr. zewn. 500 mm	m		
		56 + 160	m	216,00	
				RAZEM	216,00
27 d.3.1	KNR-W 2-18 0408-08 analogia	Przepusty drogowe z rur PEHD o śr. zewn. 600 mm	m		
		19	m	19,00	
				RAZEM	19,00
28 d.3.1	KNNR 11 0501-03 analogia	Podłoża z betonu - fundament przepustu	m3		
		2,3	m3	2,30	
				RAZEM	2,30
29 d.3.1	KNR 2-11 1901-04 analogia	Przepusty drogowe żelbetowe o śr. 600 mm ze zbrojoną płytą zespalającą z betonu C25/30	m		
		6	m	6,00	
				RAZEM	6,00
30 d.3.1	KNR 13-12 1505-05 analogia	Ścianki czołowe betonowe przepustów	m3		
		2,1 + 1,3	m3	3,40	
				RAZEM	3,40
31 d.3.1	KNR-W 2-18 0408-03 analogia	Przykanaliki z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm	m		
		48	m	48,00	
				RAZEM	48,00
32 d.3.1	KNR-W 2-18 0524-02 analogia	Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 600 mm z osadnikiem bez syfonu	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
33 d.3.1	KNR-W 2-18 0408-07/08 analogia	Kanały z rur strukturalnych HDPE SN8 - o średnicy nominalnej 500 mm	m		
		401	m	401,00	
				RAZEM	401,00
34 d.3.1	KNR-W 2-18 0513-03 analogia	Studnie rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1200 mm (h-150 cm 1szt, h-200 cm 7 szt., h-250 cm 2 szt., h-300 cm 2 szt.)	stud.		
		12	stud.	12,00	
				RAZEM	12,00
35 d.3.1	KNR 2-31 0606-01 analogia	Ścieki liniowy z polimerobetonu 21x48 cm na ławie betonowej C30/37 (F=0,062m2/mb)	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
36 d.3.1	KNR 2-01 0516-05 analogia	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		30 + 10 + 265	m2	305,00	
				RAZEM	305,00
4		D 04.00.00 PODBUDOWY			
4.1		D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
37 d.4.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		158 + 6477 + 237 + 780 + 1312 + 22	m2	8 986,00	
				RAZEM	8 986,00
4.2		D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni			
38 d.4.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		108 + 4694 + 488 + 1200	m2	6 490,00	
				RAZEM	6 490,00
39 d.4.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		104 + 4508 + 458 + 1188	m2	6 258,00	
				RAZEM	6 258,00
4.3		D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
40 d.4.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		127 + 5237 + 237 + 577 + 1234	m2	7 412,00	
				RAZEM	7 412,00
4.4		D 04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem			
41 d.4.4	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 - gr. 35 cm.	m2		
		158	m2	158,00	
				RAZEM	158,00
42 d.4.4	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 - gr. 15 cm.	m2		
		6477 + 237 + 780	m2	7 494,00	
				RAZEM	7 494,00
43 d.4.4	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 - gr. 20 cm.	m2		
		1312	m2	1 312,00	
				RAZEM	1 312,00
5		D 05.00.00 NAWIERZCHNIE			
5.1		D 05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego -warstwa ścieralna			
44 d.5.1	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S 50/70 - warstwa ścieralna o gr. 4 cm;	m2		
		104 + 458 + 1188	m2	1 750,00	
				RAZEM	1 750,00
45 d.5.1	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 5 S 50/70 - warstwa ścieralna o gr. 4 cm;	m2		
		4508	m2	4 508,00	
				RAZEM	4 508,00
5.2		D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca			
46 d.5.2	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 11W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		4694	m2	4 694,00	
				RAZEM	4 694,00
47 d.5.2	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		488 + 1200	m2	1 688,00	

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	1 688,00
48 d.5.2	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W 50/70- grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		108	m2	108,00	
				RAZEM	108,00
5.3		D 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników			
49 d.5.3	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce grysowej	m2		
		237	m2	237,00	
				RAZEM	237,00
6		D 06.01.01 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6.1		D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków			
50 d.6.1	KNR 2-21 0402-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I-II przy grubości 5 cm	m2		
		8065	m2	8 065,00	
				RAZEM	8 065,00
6.2		D 06.03.01 Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego			
51 d.6.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		22 + 50	m2	72,00	
				RAZEM	72,00
7		D 07.00.00 OZNKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
7.1		D 07.01.01 O1 Oznakowanie poziome nawierzchni			
52 d.7.1	KNR AT-04 0204-02	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m2		
		147	m2	147,00	
				RAZEM	147,00
7.2		D 07.02.01 Oznakowanie pionowe			
53 d.7.2	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		7	szt.	7,00	
				RAZEM	7,00
54 d.7.2	KNR 2-31 0703-04	Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		9	szt.	9,00	
				RAZEM	9,00
55 d.7.2	KNR 2-31 0701-03	Poręcze ochronne sztywne U-11a	m		
		105	m	105,00	
				RAZEM	105,00
56 d.7.2	KNR 2-25 0420-02	Oznakowanie przejścia/przejazdu dla pieszych/rowerów D-6/D-6b aktywny z pulsatorem + doświetlenie przejścia z zasilaniem hybrydowym	szt.		
		6	szt.	6,00	
				RAZEM	6,00
8		D 08.00.00 ELEMENTY ULIC			
8.1		D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych			
57 d.8.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(poz.58 * 0,08) + (poz.60 * 0,03) + 2,5	m3	46,05	
				RAZEM	46,05
58 d.8.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		487	m	487,00	
				RAZEM	487,00
59 d.8.1	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		37 + 16	m	53,00	
				RAZEM	53,00
8.2		D 08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe			
60 d.8.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		153	m	153,00	
				RAZEM	153,00
9		D 10.00.00 INNE ROBOTY			
61 d.9	S-219 1400- 05 analogia	Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej rurami osłonowymi dwudziłenymi o śr.nom. 110 mm	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
62 d.9	S-219 1400- 05 analogia	Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami osłonowymi dwudziłenymi o śr.nom. 110 mm	m		
		1086	m	1 086,00	
				RAZEM	1 086,00
63 d.9	S-219 1400- 08 analogia	Zabezpieczenie sieci gazowej rurami osłonowymi dwudziłenymi o śr.nom. 160 mm	m		
		117	m	117,00	
				RAZEM	117,00
64 d.9	S-219 1400- 08 analogia	Zabezpieczenie sieci wodociągowej rurami osłonowymi dwudziłenymi PE 100, SDR 17.5 o śr.nom. 160 mm	m		
		56	m	56,00	
				RAZEM	56,00
65 d.9	kalk. własna	Przestawienie słupa energetycznego zgodnie z uzgodnieniem i PGE Dystrybucja S.A	kpl.		
		2	kpl.	2,00	
				RAZEM	2,00
66 d.9	kalk. własna	Przebudowa sieci elektroenergetycznej zgodnie z uzgodnieniem i PGE Dystrybucja S.A	m		
		12	m	12,00	
				RAZEM	12,00
67 d.9	kalk. własna	Przebudowa sieci gazociągowej zgodnie z treścią warunków technicznych	m		
		2	m	2,00	
				RAZEM	2,00