



1.01	hol wejściowy	193,16
1.02	szatnia odzieży wierzchniej	30,67
1.03	recepca	15,17
1.04	komunikacja	38,00
1.05	biuro administracji	14,07
1.06	serwerownia	6,63
1.07	przedsionek + wc K	9,51
1.08	WC NPS	5,27
1.09	pom. porządkowe	3,18
1.10	przedsionek + wc M	9,51
1.11	węzeł sanitarny pracowników	4,55
1.12	szatnia pracowników	5,82
1.13	szatnia pracowników	5,67
1.14	węzeł sanitarny pracowników	4,56
1.15	pokój śniadań	9,83
1.16	sala konsumpcyjna bufetu	45,73
1.17	bufet	8,69
1.18	zmywalnia naczyń	4,73
1.19	komunikacja + magazyn	3,66
1.20	komunikacja	5,02
1.21	magazyn	1,99
1.22	szatnia pracowników	2,45
1.23	wc pracowników	1,49
1.24	wc pracowników	3,81
1.25	szatnie ratowników	7,89
1.26	węzeł sanitarny ratowników	3,99
1.27	komunikacja	12,15
1.28	szatnia trenera	10,79
1.29	węzeł sanitarny trenera	4,57
1.30	szatnia K	14,98
1.31	natryski K	10,28
1.32	wc K	1,24
1.33	szatnia M	11,38
1.34	natryski M	10,24
1.35	wc M	1,39
1.36	sala fitness	92,36
1.37	magazyn fitness	4,47
1.38	komunikacja, suszarka	67,06
1.39	przebiernia M	53,84
1.40	wc M	6,41
1.41	natryski M	25,79
1.42	przebiernia rodzinna	8,83
1.43	węzeł sanitarny	2,93
1.44	pom. zmiany wózka	7,44
1.45	przebiernia NPS	11,33
1.46	węzeł sanitarny NPS	7,06
1.47	komunikacja	17,42
1.48	przebiernia K	54,67
1.49	natryski K	26,61
1.50	wc K	6,32
1.51	pom. pomocnicze	4,89
1.52	pom. gospodarcze	2,70
1.53	komunikacja	46,64
1.54	pom. gospodarcze	2,76
1.55	komunikacja	25,20
1.56	istn. hala basenowa	534,84
1.57	pom. porządkowe	11,32
1.58	magazyn sprzętu sportowego	17,91
1.59	pom. ratowników + p.pomoc	18,92
1.60	proj. hala basenowa, jacuzzi, żeglownia	729,72
1.61	strefa wejścia do saun	17,29
1.62	pom. techniczna sauny	1,76
1.63	sauna parowa	11,37
1.64	sauna sucha	17,19
1.65	natryski/schładzanie	14,59
1.66	WC	3,22
1.67	pom. wypoczynkowe	28,70
1.68	sklepik	13,97
1.69	magazyn	3,98

LEGENDA:

- inst. etap 1 - zasilanie
- inst. etap 1 - powrót
- demontaż inst. etap 1 - zasilanie
- demontaż inst. etap 1 - powrót
- inst. c.o. - zasilanie
- inst. c.o. - powrót
- inst. c.o. podłoga - zasilanie
- inst. c.o. podłoga - powrót
- inst. c.t. went. - zasilanie
- inst. c.t. basen - zasilanie
- inst. c.t. basen - powrót
- inst. solarna - zasilanie
- inst. solarna - powrót
- inst. c.t. basen solar - zasilanie
- inst. c.t. basen solar - powrót

Ilość płyt/wysokość (szerokość)

grzejnik płytowy

[szerokość] wysokość

grzejnik drabinkowy

Izolacja wełna mineralna

Rura	Ø zewn.	Ø wewn.	gr. izolacji	Ø wewn.	izolacja zgodnie z VRT	izolacja min. dla pomieszczeń mieszkalnych	izolacja min. dla pomieszczeń publicznych	izolacja min. dla pomieszczeń przemysłowych	Rura + izol.
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	
DN15	21,3	15,9	10	15,9	20	20,9	25	25	35,9
DN20	26,9	21,3	10	21,3	20	21,0	25	25	31,3
DN25	33,7	27,3	10	27,3	20	27,0	30	30	37,3
DN32	42,4	35,5	10	35,5	20	35,0	40	40	45,5
DN40	48,3	40,9	10	40,9	20	40,0	50	50	50,9
DN50	60,3	50,8	10	50,8	20	50,0	60	60	60,8
DN65	76,1	65,1	10	65,1	20	65,0	75	75	75,1

POZIOM PORÓWNAWICZY: ±0,00/204,65

PRO-ARCH-2 sp. z o.o. s.k.  
43-100 TYCHY UL. SIENKIEWICZA 24  
e-mail: [biuro@proarch.com.pl](mailto:biuro@proarch.com.pl) , TEL.: 32 214 41 51  
[WWW.PROARCH.COM.PL](http://WWW.PROARCH.COM.PL)

IMIĘ I NAZWISKO PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO, BRANŻA, NR UPRAWNIEN BUDOWLANYCH

PROJEKTANT: mgr inż. Sebastian Chromik  
upr.proj. SLK/6357/POOS/14  
w spec. inst. san. bez ograniczeń

SPRAWDZAJĄCY: mgr inż. Tomasz Wyżak  
upr.proj. SLK/6169/PBS/18  
w spec. inst. san. bez ograniczeń

PODPIS NAZWIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:  
Przebudowa i rozbudowa powiatowej krytej pływalni w Bilgoraju przy ul. Cegielińskiej 24

TYTUŁ RYSUNKU:  
PROJEKT TECHNICZNY

INWESTOR:  
Powiat Bilgorajski  
23-400 Bilgoraj, ul. Kościuszki 94

DATA SPORZĄDZENIA I SPRAWDZENIA RYSUNKU: 15-04-2022

SKALA: 1:100 NR. RYS.

NINIEJSZY PROJEKT CHRONIONY JEST PRAWEM AUTORSKIM.

E2-ISO02