
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: „Budowa drogi dla pieszych i rowerów w ramach rozbudowy drogi powiatowej Nr 2946L Sigła – Stacja Kol. Krasnobród” w ramach zadania pn.: “Rowerowe Roztocze Drogi pieszo-rowerowe w obszarach wiejskich na terenie powiatu biłgorajskiego”

ADRES INWESTYCJI: powiat biłgorajski

NAZWA INWESTORA: Zarząd Powiatu w Biłgoraju

ADRES INWESTORA: ul. Tadeusz Kościuszki 94
23-400 Biłgoraj

DATA OPRACOWANIA: 31.07.2026

WYKONAWCA:

INWESTOR:

Data opracowania
31.07.2026

Data zatwierdzenia

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR:					
1		1. D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D 01.01.01 Odtworzenie wyznaczenie trasy i punktów wysokościowych oraz sporządzenie inwentaryzacji powykonaczej drogi			
1 d.1.1	KNR 2-01 0119-03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie równinnym	km		
		2,76	km	2,76	
				RAZEM	2,76
1.2		D 01.02.01 Usunięcie drzew i krzewów			
2 d.1.2	KNNR 1 0101-07	Mechaniczne ścinanie drzew z karczowaniem pni	szt.		
		159	szt.	159,00	
				RAZEM	159,00
3 d.1.2	KNNR 1 0102-05	Mechaniczne karczowanie krzaków i podszyć średnich od 31% do 60% powierzchni do 1 ha	ha		
		0,01	ha	0,01	
				RAZEM	0,01
1.3		D 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu			
4 d.1.3	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 20 cm za pomocą spycharek	m2		
		21275	m2	21 275,00	
				RAZEM	21 275,00
1.4		D 01.02.04 Rozbiórki elementów dróg, ogrodzeń, przepustów i inne			
5 d.1.4	KNR 2-31 0703-03	Zdejmowanie tablic znaków drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych	szt.		
		10	szt.	10,00	
				RAZEM	10,00
6 d.1.4	KNR 2-31 0702-02 analogia	Demontaż słupków do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		8	szt.	8,00	
				RAZEM	8,00
7 d.1.4	KNNR 6 0808-07 z.o.2.7. 9902 -02 analogia	Rozebranie barier drogowych stalowych - obok czynnego pasa jezdni (76-130 poj)	m		
		146	m	146,00	
				RAZEM	146,00
8 d.1.4	KNR 2-31 0816-04 analogia	Rozebranie przepustów rurowych - ścianki czołowe i ławy betonowe	m3		
		5 + 12,7	m3	17,70	
				RAZEM	17,70
9 d.1.4	KNR 2-31 0816-03 analogia	Rozebranie przepustów rurowych - rury betonowe o śr. 80 cm Krotność = 1,3333	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
10 d.1.4	KNR 2-31 0816-02 analogia	Rozebranie przepustów rurowych - przepusty pod zjazdami	m		
		3	m	3,00	
				RAZEM	3,00
11 d.1.4	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (nawierzchnia drogi powiatowej) Krotność = 2	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
12 d.1.4	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego (nawierzchnia drogi powiatowej) Krotność = 2	m2		
		poz.11	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
13 d.1.4	KNR 2-31 0803-01 0803-02	Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych (nawierzchnia zjazdów) Krotność = 2	m2		
		35	m2	35,00	
				RAZEM	35,00
14 d.1.4	KNR 2-31 0804-03	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z tłucznia kamiennego (nawierzchnia zjazdów z drogi powiatowej)	m2		
		poz.13 + 114	m2	149,00	
				RAZEM	149,00
15 d.1.4	KNR 2-31 0810-01 analogia	Rozebranie nawierzchni z kostki granitowej na podsypce piaskowej	m2		
		35	m2	35,00	
				RAZEM	35,00
16 d.1.4	KNR 2-31 0804-01 0804-02	Ręczne rozebranie podbudowy z tłucznia kamiennego o grubości 20 cm	m2		
		poz.15	m2	35,00	
				RAZEM	35,00
17 d.1.4	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki betonowej	m2		
		24	m2	24,00	
				RAZEM	24,00
18 d.1.4	KNR 2-31 0810-02 analogia	Rozebranie nawierzchni chodników z kostki betonowej	m2		
		23	m2	23,00	
				RAZEM	23,00
19 d.1.4	KNR 2-31 0801-03 0801-04	Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej	m2		
		poz.17 + poz.18	m2	47,00	
				RAZEM	47,00
20 d.1.4	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych	m		
		14	m	14,00	
				RAZEM	14,00
21 d.1.4	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży betonowych	m		
		40	m	40,00	
				RAZEM	40,00
22 d.1.4	KNR 2-31 0817-05	Rozebranie ścieków z elementów betonowych na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		51	m	51,00	
				RAZEM	51,00
2		D 02.00.01 ROBOTY ZIEMNE			
2.1		D 02.01.01 Wykonanie wykopów w gr. kat.III			
23 d.2.1	KNR 2-01 0206-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.60 m3 w gruncie kat. I-IV z transportem urobku samochodami samowyladowczymi	m3		
		6050	m3	6 050,00	
				RAZEM	6 050,00
2.2		D 02.03.01 Wykonanie nasypów w gr kat.III			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
24 d.2.2	KNR 2-01 0313-01	Wykonanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi (kat. gruntu I-II)	m3		
		470	m3	470,00	
				RAZEM	470,00
25 d.2.2	KNR 2-01 0506-01	Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp i terenów zieleni w wykopie w gruntach kat. I-III	m2		
		14229	m2	14 229,00	
				RAZEM	14 229,00
3		D-03.00.00 ODWODNIENIE			
3.1		D-03.02.01 Elementy odwodnienia			
26 d.3.1	KNNR 11 0501-05 analogia	Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych	m3		
		7 + 11	m3	18,00	
				RAZEM	18,00
27 d.3.1	KNR-W 2-18 0408-07 analogia	Przepusty drogowe z rur PEHD o śr. zewn. 400 mm	m		
		44	m	44,00	
				RAZEM	44,00
28 d.3.1	KNR-W 2-18 0408-07 analogia	Przepusty drogowe z rur PEHD o śr. zewn. 500 mm	m		
		57 + 80	m	137,00	
				RAZEM	137,00
29 d.3.1	KNNR 11 0501-03 analogia	Podłoża z betonu - fundament przepustu	m3		
		9,4 + 8,9	m3	18,30	
				RAZEM	18,30
30 d.3.1	KNR 2-11 1901-06 analogia	Przepusty drogowe żelbetowe o śr. 800 mm ze zbrojoną płytą zespalającą z betonu C25/30	m		
		13	m	13,00	
				RAZEM	13,00
31 d.3.1	KNR 2-33 0604-08 analogia	Części przelotowe prefabrykowanych przepustów drogowych skrzynkowych o przekroju zamkniętym o wymiarach 2.0 x 2.0 m i 2 otworach ze zbrojoną płytą zespalającą z betonu C25/30	m		
		9	m	9,00	
				RAZEM	9,00
32 d.3.1	KNR 13-12 1505-05 analogia	Ścianki czołowe betonowe przepustów	m3		
		7,3 + 11,7 + 4 + 3,8	m3	26,80	
				RAZEM	26,80
33 d.3.1	KNR 2-01 0516-05 analogia	Umocnienie skarp i dna rowów brukiem na podsypce cementowo-piaskowej	m2		
		47 + 35 + 25	m2	107,00	
				RAZEM	107,00
4		D 04.00.00 PODBUDOWY			
4.1		D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża			
34 d.4.1	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		26 + 11718 + 6 + 485 + 359 + 211	m2	12 805,00	
				RAZEM	12 805,00
4.2		D 04.03.01 Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni			

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
35 d.4.2	KNR AT-03 0202-01	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy tłuczniowej lub z gruntu stabilizowanego cementem; zużycie emulsji 0,8 kg/m2	m2		
		22 + 8562 + 310 + 259	m2	9 153,00	
				RAZEM	9 153,00
36 d.4.2	KNR AT-03 0202-02	Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno podbudowy lub nawierzchni betonowej/bitumicznej; zużycie emulsji 0,5 kg/m2	m2		
		22 + 8233 + 292 + 248	m2	8 795,00	
				RAZEM	8 795,00
4.3		D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie			
37 d.4.3	KNR 2-31 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		24 + 6 + 9253 + 363 + 289	m2	9 935,00	
				RAZEM	9 935,00
4.4		D 04.05.01 Podbudowa i ulepszone podłoże z gruntu lub kruszywa stabilizowanego cementem			
38 d.4.4	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 - gr. 35 cm.	m2		
		26	m2	26,00	
				RAZEM	26,00
39 d.4.4	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 - gr. 15 cm.	m2		
		11718 + 6 + 485	m2	12 209,00	
				RAZEM	12 209,00
40 d.4.4	KNR 2-31 0109-03 0109-04	Warstwa mrozochronna z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym C 1,5/2 - gr. 20 cm.	m2		
		359	m2	359,00	
				RAZEM	359,00
5		D 05.00.00 NAWIERZCHNIE			
5.1		D 05.03.05a Nawierzchnie z betonu asfaltowego -warstwa ścieralna			
41 d.5.1	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 11 S 50/70 - warstwa ścieralna o gr. 4 cm;	m2		
		22 + 292 + 248	m2	562,00	
				RAZEM	562,00
42 d.5.1	KNR AT-03 0302-01	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych AC 5 S 50/70 - warstwa ścieralna o gr. 4 cm;	m2		
		8233	m2	8 233,00	
				RAZEM	8 233,00
5.2		D 05.03.05b Nawierzchnia z betonu asfaltowego warstwa wiążąca			
43 d.5.2	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 11W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		8562	m2	8 562,00	
				RAZEM	8 562,00
44 d.5.2	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W 50/70 - grubość po zagęszczeniu 5 cm	m2		
		310 + 259	m2	569,00	
				RAZEM	569,00
45 d.5.2	KNR 2-31 0311-01 0311-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych - warstwa wiążąca asfaltowa AC 16W 50/70- grubość po zagęszczeniu 8 cm	m2		
		22	m2	22,00	
				RAZEM	22,00
5.3		D 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej dla dróg i ulic oraz placów i chodników			
46 d.5.3	KNR 2-31 0511-04	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce grysowej	m2		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		6	m2	6,00	
				RAZEM	6,00
6		D 06.01.01 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
6.1		D 06.01.01 Umocnienie powierzchniowe skarp, rowów i ścieków			
47 d.6.1	KNR 2-21 0402-01	Wykonanie trawników dywanowych siewem na skarpach przy uprawie ręcznej na gruncie kat. I-II przy grubość 5 cm	m2		
		14229	m2	14 229,00	
				RAZEM	14 229,00
6.2		D 06.03.01 Wykonanie nawierzchni zjazdów z kruszywa łamanego			
48 d.6.2	KNR 2-31 0114-07 0114-08	Nawierzchnia zjazdów z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 20 cm	m2		
		211 + 250	m2	461,00	
				RAZEM	461,00
7		D 07.00.00 OZNKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU			
7.1		D 07.01.01 O1 Oznakowanie poziome nawierzchni			
49 d.7.1	KNR AT-04 0204-02	Oznakowanie poziome cienkowarstwowe	m2		
		278	m2	278,00	
				RAZEM	278,00
7.2		D 07.02.01 Oznakowanie pionowe			
50 d.7.2	KNR 2-31 0702-02	Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o śr. 70 mm	szt.		
		16	szt.	16,00	
				RAZEM	16,00
51 d.7.2	KNR 2-31 0703-04	Przymocowanie drogowskazów jednoramiennych o powierzchni do 0.3 m2	szt.		
		20	szt.	20,00	
				RAZEM	20,00
52 d.7.2	KNR 2-31 0701-03	Poręcze ochronne sztywne U-11a	m		
		66	m	66,00	
				RAZEM	66,00
8		D 08.00.00 ELEMENTY ULIC			
8.1		D 08.01.01b Ustawienie krawężników betonowych			
53 d.8.1	KNR 2-31 0402-04	Ława pod krawężniki betonowa z oporem	m3		
		(poz.54 * 0,08) + (poz.56 * 0,03) + 22 + 2	m3	31,10	
				RAZEM	31,10
54 d.8.1	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej	m		
		85	m	85,00	
				RAZEM	85,00
55 d.8.1	KNR 2-31 0606-01	Ścieki z prefabrykatów betonowych o grubości 15 cm na podsypce piaskowej	m		
		436 + 32 * 2	m	500,00	
				RAZEM	500,00
8.2		D 08.03.01 Betonowe obrzeża chodnikowe			
56 d.8.2	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem	m		
		10	m	10,00	
				RAZEM	10,00
9		D 10.00.00 INNE ROBOTY			
57 d.9	S-219 1400-05 analogia	Zabezpieczenie sieci elektroenergetycznej rurami osłonowymi dwudziłenymi o śr.nom. 110 mm	m		
		103	m	103,00	
				RAZEM	103,00

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
58 d.9	S-219 1400-05 analogia	Zabezpieczenie sieci teletechnicznej rurami osłonowymi dwudziłymi o śr.nom. 160 mm	m		
		13	m	13,00	
				RAZEM	13,00
59 d.9	S-219 1400-08 analogia	Zabezpieczenie sieci wodociągowej rurami osłonowymi dwudziłymi PE 100, SDR 17.5 o śr.nom. 160 mm	m		
		43	m	43,00	
				RAZEM	43,00
60 d.9	kalk. własna	Przestawienie słupów oświetleniowych zgodnie z uzgodnieniem i PGE Dystrybucja S.A	kpl.		
		3	kpl.	3,00	
				RAZEM	3,00
61 d.9	kalk. własna	Przebudowa sieci elektroenergetycznej zgodnie z uzgodnieniem i PGE Dystrybucja S.A	m		
		135	m	135,00	
				RAZEM	135,00